

**Bauliche Maßnahmen SRRM Dettingen an der Erms**

Nr.	Maßnahme	Bereich	Kosten	Gründerwerb	Priorisierung	Außengebiet*	Bebauungsplan	Abschnitt	Planung und Genehmigung bis [Quartal]	Vergabe und Umsetzung bis [Quartal]
1	Grobrechen oh. Durchlass Nützenbach (K6712)	Nützenbach	15,000.00 €		hoch	x	-	1	3/2021	2/2022
2	Optimierung Grabeneinlauf (K6712) und Aufdimensionierung Durchlass	Nützenbach / K6712	7,500.00 €		hoch	x	-	1	4/2022	1/2024
	Optimierung Kleinrückhalt zur Pufferung des Außengebietswassers		275,000.00 €	X		x	-	1		
3	Aufdimensionierung des Gewässers	Nützenbach	11,200.00 €	(X)	hoch	x	-	1	4/2022	1/2024
	Aufdimensionierung der Durchlässe		130,000.00 €			x	-	1		
4	Aufdimensionierung Durchlässe	Lochbach / Jusistraße	10,400.00 €		hoch	x	Obere Steige - Loch (1970)	2	4/2021	1/2023
	Optimierung Einlaufbereich		5,000.00 €							
	Optimierung seitlicher Grabeneinlauf		15,000.00 €		x	2				
	Aufdimensionierung Verdolungsabschnitt am Lochbach <i>alternativ: Kleinrückhalt zur Pufferung eines Anteils des Außengebietswassers</i>		595,000.00 €		x	2		2/2024	4/2025	
	200,000.00 €		X	mittel			2			
5	Optimierung Kleinrückhalt zur Pufferung des Außengebietswassers	Hörmleweg	100,000.00 €	X	mittel	(x)	Acker - Loch (07.08.1999)	3	3/2024	2/2026
6	Kleinrückhalt zur Pufferung des Außengebietswassers	Gfällweg	150,000.00 €	X	hoch	x	tlw. Im Waager - Panoramastraße (1933)	4	2/2022	4/2023
7	Optimierung Einlaufbauwerk	Krebsgraben / Huberweg	5,000.00 €		hoch	x	tlw. Burgstraße - Huberweg (1968/1970)	5	1/2022	2/2023
	Anpassung Gewässer im Oberwasser		2,800.00 €	(X)		x		5		
8	Aufdimensionierung Verdolung (evtl. partielle Offenlegung)	Krebsgraben / Burgstraße	130,000.00 €	(X)	gering			5	3/2028	2/2029
	Aufdimensionierung Krebsgraben an Gärtnereibetrieb		62,500.00 €	(X)				5	2/2023	4/2025
	Rückbau Schuppen über Krebsgraben		1,500.00 €		mittel			5		
	Anpassung Brücken		30,000.00 €					5		
	Optimierung Einlaufrechen		5,000.00 €			hoch			5	4/2021
9	Kleinrückhalt zur Pufferung des Außengebietswassers	Habichtweg	50,000.00 €	X	mittel	x	Sulz - Neubühl (1973/74)	6	3/2024	2/2026
10	Bordsteinabsenkung und Straßengefälle in Richtung Gewässer	Zeisigweg	6,000.00 €		gering			6	3/2029	4/2030
11	Optimierung Einlaufbereich	Sulzbach / Sulzweg	3,500.00 €		hoch	x	Sulz - Neubühl (1973/74)	6	4/2021	2/2022
	Aufdimensionierung Gewässer		4,000.00 €	(X)		x		6	3/2023	1/2025
	Aufdimensionierung Verdolung (evtl. partielle Offenlegung)		30,000.00 €	(X)	mittel			6		
			93,500.00 €						6	
12	Einlaufrinne zur Ableitung des Oberflächenwassers in die Erms	Hülbener Straße	6,500.00 €		gering			7	1/2029	3/2030
13	Ergänzung bestehender Verwallung und Erneuerung Treppenanlage	Schillerschule / Schulstraße 6	- €		hoch			8	-	3/2020
14	Herstellung Verwallung und Einlauf mit Anschluss an Kanal	Neuwiesenhalle / Hülbener Straße 110	- €		hoch			8	-	3/2020
15	Übernahme Hochwasserschutzmaßnahmen aus FGU Talgraben	Talgraben	siehe FGU Talgraben		hoch	x	Schul-/Sport-/Freizeitzentrum 20.10.1973	8	-	-
16	Anpassung Dammstruktur zur Einleitung des Oberflächenwassers ins Gewässer	Talgraben	6,000.00 €		mittel			8	2/2024	4/2025
17	Grabenstruktur zur Ableitung Oberflächenwasser	Herdternweg / Hülbener Straße	24,000.00 €	X	hoch	x	Handelsteich - Gweidach (9.10.1971)	8	2/2022	4/2023
	Durchlass unter Hülbener Straße		100,000.00 €			x		8	3/2021	1/2022
18	<del>Bordsteinabsenkung und Straßengefälle in Richtung Gewässer</del>	<del>Hülbener Straße</del>	<del>6,000.00 €</del>		<del>hoch</del>			8	-	-
19	Kleinrückhalt zur Pufferung des Außengebietswassers	Gweidachgraben / Herdternweg	150,000.00 €	X	gering	x	kein Bplan bzw.	9	3/2027	2/2029
20	Kleinrückhalt zur Pufferung des Außengebietswassers	Herdterngraben / Herdternweg	100,000.00 €	X	gering	x	vor 18.02.1999	9	3/2027	2/2029

Nr.	Maßnahme	Bereich	Kosten	Grunderwerb	Priorisierung	Außengebiet*	Bebauungsplan	Abschnitt	Planung und Genehmigung bis [Quartal]	Vergabe und Umsetzung bis [Quartal]
21	Optimierung und Ergänzung Grabeneinlauf mit Anschluss an Kanal	Gewerbegebiet Vogelsang	8,000.00 €			(x)	Vogelsang II (2001/2006)	10	4/2021	2/2023
	Einlauf Rinne inkl. Straßeneinbau zur Ableitung des Oberflächenwassers mit Anschluss an Kanal		15,000.00 €		hoch	(x)		10		
	Aufdimensionierung Kanal		900,000.00 €	(X)	mittel	(x)		10	2/2023	2/2025
21a	Einlauf Rinne zur Ableitung des Oberflächenwassers mit Anschluss an Kanal	Gewerbegebiet Vogelsang	15,000.00 €		hoch	(x)	Vogelsang II (2001/2006)	10	4/2021	4/2022
	Kleinrückhalte zur Pufferung eines Anteils des Außengebietswassers		175,000.00 €	X	mittel	(x)		10	1/2023	3/2024
	Anpassung Straßengefälle und Mulde		7,500.00 €			(x)		10	2/2023	2/2025
	Grabenstruktur zur Ableitung Oberflächenwasser		12,800.00 €	(X)	hoch	(x)		10		
	Leitdamm		23,250.00 €					10		
	Aufdimensionierung Verdolung		375,000.00 €		mittel	(x)		10	4/2025	2/2027
21b	Einlauf Rinne zur Ableitung des Oberflächenwassers mit Anschluss an Kanal	Gewerbegebiet Vogelsang	15,000.00 €		hoch	(x)	Vogelsang II (2001/2006)	10	4/2021	4/2022
	Kleinrückhalte zur Pufferung eines Anteils des Außengebietswassers		175,000.00 €	X	mittel	(x)		10	1/2023	3/2024
	Anpassung Straßengefälle und Mulde		6,000.00 €			(x)		10	2/2023	2/2025
	Grabenstruktur zur Ableitung Oberflächenwasser		53,600.00 €	(X)	hoch	(x)		10		
	Leitdamm		97,500.00 €			(x)		10		
	Durchlass unter Straße		100,000.00 €			(x)		10		
Aufdimensionierung Verdolung	82,500.00 €		mittel	(x)	10	4/2025	2/2027			
22	Optimierung Einläufe	Lehenbach / Vogelsangstraße	10,000.00 €					10	1/2027	3/2028
	Aufdimensionierung Gewässer		3,500.00 €	X	gering		10			
23	Optimierung Einläufe	Hirschlache / Rosstriebbach / Roßtrieb	15,000.00 €			x	-	11	3/2022	2/2024
	Optimierung Schachtbauwerke		20,000.00 €		hoch		11			
	abschnittsweise Aufdimensionierung Gewässer		3,750.00 €	(X)			11			
	abschnittsweise Aufdimensionierung Verdolung		120,000.00 €				11			
24	Aufdimensionierung Gewässer	Kalfer Weg / Uracher Straße	3,200.00 €	X	mittel	x	-	12	2/2025	4/2026
	Aufdimensionierung Verdolung		300,000.00 €				12			
25	Aufdimensionierung Verdolung (evtl. partielle Offenlegung)	Bahnhof Gsaidt	351,900.00 €	(X)	mittel			13	2/2022	4/2023
*Maßnahmen die zur Ableitung des Außengebietswassers dienen und ggf. gemäß FrWw 2015 förderfähig sind.			Summe (alle Maßnahmen)							
			Baustelleneinrichtung 20%		X					
			Unvorhergesehenes 20%		(X)					
			<b>Zwischensumme netto</b>							
			Planungskosten 20%							
			19 % Mehrwertsteuer							
			<b>Gesamtkosten brutto gerundet [€]</b>							
Hinweise zur Förderung von Maßnahmen aus dem Leitfaden Starkregen:										
Nicht zuwendungsfähig sind Maßnahmen zum Schutz von										
Bebauungen bzw. Baugebieten, die nach dem 18.02.1999										
per Satzung beschlossen wurden, weiterhin Maßnahmen										
im Innenbereich, die der Siedlungsentwässerung, der Bewältigung										
von Sturzfluten aus dem Innenbereich und der										
Stadt- und Infrastrukturplanung zuzurechnen sind.										

Kostenannahmen für bauliche Maßnahmen noch mit deutlichen Unsicherheiten behaftet.