



Kostenzusammenstellung nach Gewerken

Gemeinde Dettingen a.d. Erms Ausbau Hülbener Str.	Baukosten - netto - €	Bauneben- kosten - netto - €	+ 19 % MwSt. €	Baukosten - brutto, inkl. BNK - €
1. Straßenbau (Randbereiche Betonpflaster)	249.004,80	44.820,86	55.826,88	350.000,00
2.1. Wasserversorgung	158.950,00	31.790,00	36.240,00	227.000,00
2.2. Wasserversorgung HA	80.680,00	16.140,00	18.400,00	115.000,00
3.1. Gasversorgung	108.200,00	21.640,00	24.670,00	155.000,00
3.2. Gasversorgung HA	83.160,00	16.630,00	18.960,00	119.000,00
4. Straßenbeleuchtung	23.250,00	4.650,00	5.300,00	33.000,00
5. Breitband	61.610,00	12.320,00	14.050,00	88.000,00
6. Summe gerundet	765.000,00	148.000,00	173.000,00	1.087.000,00

Ansätze zur Kostenvorabschätzung:

- Fremdverfüllung 100%
- Betonabbruch 10%
- Zulage Bodenklasse 7 (schwer lösbarer Fels) 10 %
- Zulage für Bodenaustauschmaterial inkl. Mehraushub 10 cm und Geotextil
- Entsorgung kontaminiertes Erdmaterial ca. 25 %
- Entsorgung kontaminiertes Asphaltmaterial ca. 25 %
- Schichten ohne Bindemittel 50 % wiederverwendbar

In den Baukosten sind Kosten für Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten, sonstige Entschädigungen, Stromversorgung, Leistungen der Telekom und andere Leitungsträger, sowie die Schlussvermessung NICHT enthalten.