



Gemeinde Dettingen an der Erms

**Umsetzung von Kleinmaßnahmen
aus dem Gesamtkonzept der FGU Talgraben
und des SRRM Dettingen an der Erms
Phase 1**

Ausschreibungsunterlagen

Mai 2023

Bezeichnung der Bauleistung

- Umsetzung von Kleinmaßnahmen aus der FGU und des SRRM

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

• Leistungsbeschreibung

(bleibt beim Bieter)

- Inhalt

Seite/Blatt

- Baubeschreibung

1 - 17

- Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis der LV-Abschnitte und Unterabschnitte

1

Langtextverzeichnis

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Langtext-/Preis-Verzeichnis

2 - 50

- Anlagen für Bielereintragen

Bieterangaben-Verzeichnis

51 - 52

Sonstige Anlagen (nach Verzeichnis)

Anlage 1 Umrechnungsfaktoren für Schüttgüter

1

Anlage 2 Fotodokumentation

2

Ausschreibungspläne

digital

• Abrechnungseinheiten			• Besondere Kennzeichen				
m	M	Meter	t	T	Tonne	G	Grundposition
km	KM	Kilometer	h	H	Stunde	W	Wahlposition
m ²	M2	Quadratmeter	d	D	Tag		
km ²	KM2	Quadratkilometer	Mt	MT	Monat		
ha	HA	Hektar	kwh	KWH	Kilowattstunde		
l	L	Liter	St	ST	Stück		
m ³	M3	Kubikmeter	Psch	PSCH	Pauschal		
kg	KG	Kilogramm					

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Beschreibung der Bauleistung	2
1.1 Auszuführende Leistungen	2
1.2 Auszuführende Vorarbeiten	3
1.3 Ausgeführte Leistungen	3
1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten	3
2 Angaben zur Baustelle	3
2.1 Lage der Baustellen und Zufahrt	3
2.2 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen	4
2.3 Lager- und Arbeitsplätze	4
2.4 Baugrundverhältnisse, Grundwasser und Oberflächenwasser	5
2.5 Zu schützende Bereiche und Objekte	5
2.6 Ausgebaute Materialien und Seitenentnahmen	6
2.7 Anlagen im Baubereich	6
2.8 Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen	7
2.9 Umwelt-, Gewässer- und Naturschutz	7
2.10 Verteilung der Gefahr bei Hochwasser	8
2.11 Kampfmittelfunde	9
2.12 Bodenfunde	9
3 Ausführung der Bauleistung	9
3.1 Verkehrssicherung und Verkehrsführung	9
3.2 Bauablauf	10
3.3 Wasserhaltung	10
3.4 Baubehelfe	11
3.5 Stoffe und Bauteile	11
3.6 Vermessung, Absteckung	12
3.7 Prüfungen	13
3.8 Aufmaßverfahren, Baustoffnachweis, Abrechnung, Nachträge	13
3.9 Tagesberichte	14
3.10 Hinweise zur STLK-Ausschreibung	14
3.11 Arbeitsgemeinschaften, Nachunternehmer	14
3.12 Sondervorschläge, Nebenangebote	15
3.13 Ausführungsfristen	15
4 Ausführungsunterlagen	15
4.1 Ausführungsunterlagen des Auftraggebers	15
4.2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	16
4.3 Unterlagen des Auftragnehmers	17

Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

Auf Grundlage der Flussgebietsuntersuchung am Talgraben sowie den Ergebnissen des Starkregenrisikomanagements wurde für die Gemeinde Dettingen an der Erms im Jahr 2021 ein Gesamtkonzept zur Vermeidung oder Minimierung von Schäden in Folge von Hochwasser- und Starkregenereignissen erarbeitet. Im Rahmen dieses Konzepts wurde u. a. für die Umsetzung kommunaler Baumaßnahmen eine Priorisierung vorgenommen. Drei der hieraus resultierenden Maßnahmenbereiche mit hoher Priorität sollen mit dem hiesigen Bauvorhaben umgesetzt werden.

Die zu erbringenden Bauleistungen umfassen die Herstellung eines Pfahlrechens im Nützenbach (Bereich 1, Maßnahme Nr. 1) sowie die Einlaufoptimierung am Lochbach (Bereich 2, Maßnahme Nr. 3) und am Glemsweg (Bereich 5, Maßnahme Nr. 21).

Die einzelnen Leistungen sind im Leistungsverzeichnis aufgeführt und beschrieben.

1.1 Auszuführende Leistungen

Die geplanten Bauvorhaben umfassen insbesondere folgende Baumaßnahmen:

- Oberboden- und Erdaushubarbeiten
- Herstellung eines Pfahlrechens mit lokaler Gewässeraufweitung (Nützenbach)
- Errichtung eines Durchlassbauwerks / Überfahrt (Lochbach)
- Umgestaltung von Einlaufschachtbauwerken (Lochbach und Glemsweg)
- Herstellung von Blocksteinschichtungen (Lochbach)
- Herstellung von Böschungskaskaden und Steinriegel (Glemsweg)
- Herstellung einer Einlaufrinne mit Sinkkasten sowie Entwässerungsleitung (Glemsweg)
- Verlegung einer Stromtrasse (Glemsweg)
- Geländeanpassungs- / Modellierungsarbeiten

Folgende wesentlichen Leistungen sind zu erbringen:

Oberbodenabtrag	ca.	150 m ³
Erdaushub	ca.	100 m ³
Blocksteine	ca.	50 m ²
Steinriegel	ca.	25 t
Steinschüttung CP 90/250	ca.	50 t
Asphaltbau	ca.	50 m ²

Die Leistungsbeschreibung beinhaltet somit Erd-, Tief- und Gewässerbaumaßnahmen.

Der Bieter hat zum Nachweis seiner Qualifikation folgende Nachweise mit der Einreichung des Angebotes beizulegen:

Referenzen für durchgeführte Maßnahmen im Bereich von Erd-, Tief- und Gewässerbaumaßnahmen. Für die genannten Referenzprojekte sind verantwortliche Bauleiter der Auftraggeber als Ansprechperson zu nennen.

Fotodokumentation

Nützenbach



Lochbach









Glemsweg





